

参考内訳書（数量書）についての注意事項

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

- 1 参考内訳書（数量書）は、あくまでも入札参加業者等の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、宮崎県工事請負契約約款第1条に定める設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。
- 2 参考内訳書（数量書）に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に基づき算出したものです。

- 3 刊行本による採用単価根拠は次のとおりです。

積算資料（（一財）経済調査会発行）	2025年4月号
建設物価（（一財）建設物価調査会発行）	2025年4月号
建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	2025年春号
建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	2025年春号

※ 採用単価は、2誌の掲載価格の平均値を、1誌のみが記載されている場合は、1誌の掲載価格を採用しています。

- 4 刊行本による採用単価根拠「市場単価」については、次の物価資料2誌に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用しています。

・ 建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	春号
・ 建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	春号

※ 上記の物価資料2誌に掲載されていない市場単価は、「公共建築工事標準単価積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に基づき、類似の市場単価を適切に補正して算定した単価（補正市場単価）となります。

- 5 執務並行改修において市場単価を採用する場合は、改修補正率による補正を行います。

なお、施工数量が少量の場合等で、単価の割増し補正を行った場合は、備考欄に「出典根拠（補正）」と記載しています。

- 6 見積りによる採用単価根拠「見積単価」については、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考に決定しています。

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
青島学園地域小規模児童養護施設新築工事						
I 直接工事費						
A 建築主体工事		1.00	式			
B 電気設備		1.00	式			
C 機械設備		1.00	式			
D 外構		1.00	式			
小計						
II 共通費						
A 共通仮設費		1.00	式			
B 現場管理費		1.00	式			
C 一般管理費		1.00	式			
小計						
III 給水負担金		1.00	式		150,000	
合計						
消費税相当額	10.00%	1.00	式			
総計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A 建築主体工事						
1 直接仮設		1.00	式			
2 土工		1.00	式			
3 地業		1.00	式			
4 鉄筋		1.00	式			
5 コンクリート		1.00	式			
6 型枠		1.00	式			
7 塗装・防水		1.00	式			
8 木工		1.00	式			
9 屋根及び樋		1.00	式			
10 金属		1.00	式			
11 建具		1.00	式			
12 左官		1.00	式			
13 内外装		1.00	式			
14 家具		1.00	式			
15 ユニット		1.00	式			
計						
改め						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1 直接仮設						
遣り方		132.00	m ²			
墨出し		173.00	m ²			
養生		173.00	m ²			
清掃片付け	施工中	173.00	m ²			
竣工時清掃	竣工時	173.00	m ²			
外部足場 枠組本足場 3ヶ月	W 900・手摺先行	337.00	m2			
外部足場 くさび足場 3ヶ月		73.30	m2			
垂直養生	メッシュシート張り 4ヶ月	410.00	m2			
内部足場 3ヶ月	脚立並列	173.00	m2			
仮設運搬費		1.00	式			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2 土工						
根切	機械	73.20	m3			
埋戻し	機械	21.70	m3			
発生土処分費	場外	51.60	m3			
発生土運搬費	集積・積込・運搬	51.60	m3			
0.15 ポリエチレンフィルム敷		93.70	m2			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3　地業						
砂利地業	基礎・土間 下部 再生クラッシャーラン	37.30	m3			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4 鉄筋						
異形棒鋼	SD295A-D13	2.74	t			
鉄筋加工組立		2.63	t			
鉄筋運搬費		2.63	t			
ワイヤーメッシュ	φ6×100×100	7.30	m2			
同上 敷手間		7.30	m2			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5 コンクリート						
基礎コンクリート	基礎底版 FC-21-18+3N	21.60	m3			
基礎コンクリート	基礎立上り・雑 FC-21-18+3N	9.30	m3			
コンクリート打設	基礎底版 ホンブ基本料	1.00	回			
コンクリート打設	基礎底版 ホンブ圧送料	21.60	m3			
コンクリート打設	基礎底版 打設手間	21.60	m3			
コンクリート打設手間	基礎立上り・雑 小型工作物(人力)	9.30	m3			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7 塗装・防水						
外部						
シーリング	変性シリコン 20×10 サッシ外周	106.00	m			
シーリング	変性シリコン 20×10 外壁	123.00	m			
内部						
シーリング	シリコン 10×10程度（キッチン周り）	9.80	m			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
大工 施工費	小屋組 釘、金物共	111.00	m2			
大工 施工費	野地板 釘、金物共	144.00	m2			
大工 施工費	垂木 釘、金物共	144.00	m2			
大工 施工費	軒天下地 釘、金物共	47.70	m2			
大工 施工費	軒天材貼り 釘、金物共	47.70	m2			
大工 施工費	軸組 釘、金物共	379.00	m2			
大工 施工費	外壁 胴縁組 釘、金物共	216.00	m2			
大工 施工費	外壁 サイディング貼り 釘、金物共	216.00	m2			
大工 施工費	内部床 2階床組 釘、金物共	60.70	m2			
大工 施工費	内部床 1階床組 釘、金物共	95.90	m2			
大工 施工費	内部床 構造用合板貼 釘、金物共	151.00	m2			
大工 施工費	内部床 フローリング貼り 釘、金物共	157.00	m2			
大工 施工費	内壁 胴縁組 釘、金物共	584.00	m2			
大工 施工費	内部壁 下地合板貼り 釘、金物共	13.80	m2			
大工 施工費	内部天井下地組 釘、金物共	159.00	m2			
大工 施工費	内部 巾木取付 釘、金物共	175.00	m			
大工 施工費	内部 廻り縁取付 釘、金物共	181.00	m			
大工 施工費	内部 額縁取付 釘、金物共	312.00	m			
大工 施工費	内部 コーナーガード取付 釘、金物共	55.20	m			
大工 施工費	内部 見切縁取付	12.00	m			
大工 施工費	床下点検口取付 釘、金物共	1.00	ヶ所			
大工 施工費	天井点検口取付 釘、金物共	14.00	ヶ所			
大工 施工費	内部壁 不燃マシ貼リ	74.20	m2			

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
大工 施工費	三方枠(ドア)取付、釘・金物共	12.00	ヶ所			
大工 施工費	三方枠(引き戸、折れ戸)取付、釘・金物共	13.00	ヶ所			
基礎パッキン	t20樹脂製密閉型 材工共	98.70	m			
防蟻処理	木部GL+1.5m(土壌処理共)	110.00	m2			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9 屋根及び樋						
ガルバリウム鋼板 t 0.5 たてハゼ葺き	t 2.0 制振断熱材裏貼り、材工	144.00	m2			
棟包み	ガルバリウム加工、材工	16.80	m			
軒先水切り	ガルバリウム加工、材工	40.90	m			
ケラバ水切り	ガルバリウム加工、材工	41.40	m			
壁取合い板金加工	材工	26.10	m			
谷板金加工	材工	2.40	m			
軒樋	ケイミー：ファインスケア NF- I Ⅱ	41.30	m			
集水器	ケイミー：ファインスケア NF- I Ⅱ	12.00	ヶ所			
縦樋	ケイミー：ファインスケア NF- I Ⅱ	54.40	m			
スライドエルボ	ケイミー：ファインスケア NF- I Ⅱ	28.00	ヶ所			
屋根ゴムアスルーフィング	t=1.0、材工	144.00	m2			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10 金属						
外部						
土台水切	換気用水切、材工	48.40	m			
小屋裏換気口	スパン網付新栄ホーム SK-SGFN 100同等、材工	8.00	ヶ所			
アルミ製玄関庇:シンプルモダン上吊りタイプ	W=2,000 D=1,200 (YKK製品同等)材工	1.00	ヶ所			
軒天換気見切	ケイミー軒天材ライト30用見切同等、材工	7.00	ヶ所			
内部						
銅製束 亜鉛メッキ		47.00	ヶ所			
アルミ枠 床下点検口	600□ タイプ:ブロンズ	1.00	ヶ所			
アルミ枠 天井点検口	450□ 額縁タイプ:アルマイト処理	14.00	ヶ所			
ステンレスパイプ	φ25吊金物ソケット一式、材工	6.00	ヶ所			
ステンレスカーテンレール	L=1,600 (W) 伸縮式、材工	13.00	ヶ所			
郵便受 340×240×145 (既製品)	新栄ホーム: SMP-7 ダイヤル錠付同等、材工	1.00	ヶ所			
施設銘板 400×300×5 (既製品)	新栄ホーム: SK-640-1 シルク	1.00	ヶ所			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11 建具						
a アルミニウム製建具	ガラス、内部額縁共					
(AWD-1)	W 1,235 × H 2,330	1.00	ヶ所			
(AW-1)	W 1,640 × H 970	2.00	ヶ所			
(AW-2)	W 405 × H 970	1.00	ヶ所			
(AW-3)	W 1,640 × H 2,030	4.00	ヶ所			
(AW-4)	W 1,640 × H 570	3.00	ヶ所			
(AW-5)	W 780 × H 770	2.00	ヶ所			
(AW-6)	W 730 × H 370	1.00	ヶ所			
(AW-7)	W 640 × H 570	1.00	ヶ所			
(AW-8)	W 730 × H 770	2.00	ヶ所			
(AW-9)	W 405 × H 1,170	1.00	ヶ所			
(AW-10)	W 1,640 × H 1,170	4.00	ヶ所			
(AW-11)	W 1,640 × H 770	1.00	ヶ所			
(AW-12)	W 1,230 × H 770	1.00	ヶ所			
アルミフラワーボックス	L 1,858 × H 500	2.00	ヶ所			
アルミフラワーボックス	L 3,676 × H 500	1.00	ヶ所			
搬入運搬費		1.00	式			
取付費		1.00	式			
建込調整費		1.00	式			
アルミニウム製建具 小計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
b 木製建具(既製品)	ガラス、ケーシング、金具共					
(WD-1)	W 823 × H 2,033	1.00	ヶ所			
(WD-2)	W 734 × H 923	1.00	ヶ所			
(WD-3)	W 778 × H 2,033	1.00	ヶ所			
(WD-4)	W 733 × H 2,033	2.00	ヶ所			
(WD-5)	W 733 × H 2,033	2.00	ヶ所			
(WD-6)	W 823 × H 2,033	6.00	ヶ所			
(WD-7)	W 1,323 × H 2,033	6.00	ヶ所			
(WW-1)	W 1,643 × H 2,033	1.00	ヶ所			
(WW-2)	W 3,222 × H 2,033	1.00	ヶ所			
(WW-3)	W 2,433 × H 2,033	1.00	ヶ所			
(WW-4)	W 1,323 × H 2,033	1.00	ヶ所			
(WW-5)	W 1,643 × H 2,033	2.00	ヶ所			
(WW-6)	W 1,600 × H 2,033	1.00	ヶ所			
搬入運搬費		1.00	式			
取付費		1.00	式			
建込調整費		1.00	式			
木製建具 小計						
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12 左官						
外部						
土間コンクリート同時金ゴテ押さえ	材工	136.00	m2			
モルタル金ゴテ押さえ	材工	0.20	m2			
巾木 モルタル刷毛引き	材工	21.40	m2			
床 磁器質300角タイル	INAX アレス形状同等、材工	4.90	m2			
タイル下地モルタル	材工	4.90	m2			
角垂れ付 磁器質 300×30	INAX アレス形状同等、材工	6.80	m			
内部						
床 磁器質300角タイル	INAX アレス形状同等、材工	4.10	m2			
タイル下地モルタル	材工	4.10	m2			
基礎天端レベラー t 10 均し	材工	98.70	m			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部						
床 複合化粧フローリング	t= 12 (東洋テックス・ダイヤモンドフロア AA同等)	157.00	m2			
同上、下地 構造用合板	t= 15	151.00	m2			
巾木 MDF(既製品)	t7×60 (ウツワン巾木同等)	175.00	m			
		2.00				
壁 ビニルクロス	リカラ・中級以上同等、材工	442.00	m2			
壁 不燃メラミン化粧板	t= 3 (アイカセラル同等)	74.20	m2			
壁 石膏ボード	t= 12.5	315.00	m2			
壁 耐水石膏ボード	t= 12.5	74.20	m2			
壁 構造用合板	t= 12	13.80	m2			
壁 強化石膏ボード	t= 12.5	181.00	m2			
天井 ビニルクロス	リカラ・中級以上同等、材工	159.00	m2			
天井下地 石膏ボード	t= 9.5	159.00	m2			
天井廻り縁 MDF(既製品)	t9×30 (ウツワン廻り縁同等)	181.00	m			
天井廻り縁 塩ビ製見切	材工共	82.50	m			
天井 グラスウール断熱材	24kg t=105 材工	110.00	m2			
階段ユニット(集成材 格子 35φ手摺共)	タハラ階段セット同等、材工	1.00	ヶ所			
壁、天井見切	壁見切・天端材 180×24 (既製品)	12.00	m			
壁、コーナーカート	塩ビ25×25 (フクビカドマール25同等)、材工	55.20	m			
玄関ホール 上り框	90×120 (EIDA上り框同等) 材工	1.00	ヶ所			
玄関ホール 付け巾木	30×120 材工	1.00	式			
配管ライニング甲板	W145×t19(アイカNPA-19同等品) 材工共	2.00	ヶ所			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14 家具	樹脂板共					
下足棚	W 1,700 × H 2,400材工共 玄関ホール	1.00	ヶ所			
食品棚	W 700 × H 2,450材工共 キッチン	1.00	ヶ所			
食品棚	W 780 × H 2,450材工共 ダイニング	1.00	ヶ所			
脱衣・雑棚	W 450 × H 1,850材工共 1階 脱衣室	1.00	ヶ所			
WC・雑棚	W 840 × H 300材工共 1、2階 WC	2.00	ヶ所			
洗濯室・雑棚板	W 1,500 × D 350材工共 1階 洗濯室	1.00	ヶ所			
洗濯室・雑棚板	W 770 × D 350材工共 2階 洗濯室	1.00	ヶ所			
キッチン 配膳カウンター	W 1,600 × D 300材工共 キッチン	1.00	ヶ所			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15 ユニット						
内部						
システムバス	1416タイプ	1.00	台			
搬入運搬費		1.00	式			
取付調整費		1.00	式			
流し台(レンジフード、吊戸棚一式)	セット価格 L 2,400 × D 650 エンドパネル共	1.00	台			
搬入運搬費		1.00	式			
洗面化粧台	W 750 × H 1,850	2.00	台			
搬入運搬、取付費		2.00	台			
洗面化粧台	W 600 × H 1,850	1.00	台			
搬入運搬、取付費		1.00	台			
		1.00				
外部						
デッキテラス	L 11,702 × D 1,520材工共床組みセット共	1.00	式			
テラス屋根アール型・熱線遮断ポリカ	L 10,795 × D 1,865 材工共 物干し金物共	1.00	式			
同上 運搬、取付費		1.00	式			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1 外構・舗装						
コンクリート土間舗装 H=150	FC24SL8 C-15-15	94.40	m2			
土間金鍍仕上		94.40	m2			
地盤整地		94.40	m2			
コンクリート土間舗装 H=70	FC24SL8 C-7-10	54.80	m2			
土間金鍍仕上		54.80	m2			
地盤整地		54.80	m2			
砕石敷き均し H=150	コンクリート骨材20mm	6.90	m3			
t0.8防草シート敷	サバーン防草シート350G同等品(材工共)	46.20	m2			
地盤整地		46.20	m2			
砕石敷き均し H=150	溝部 コンクリート骨材20mm	1.00	m3			
地盤整地		6.50	m2			
止め型枠		7.90	m2			
突付目地	6～10	11.20	m			
収縮目地	6～10	14.70	m			
パーキングブロック	600×180×120	6.00	ヶ所			
浄化槽制御盤基礎	1,100×600×H150 材工;	1.00	ヶ所			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2 外構・法面保護、雨水排水						
法面保護						
t0.8法面保護.防草シート敷	サバーン防草シート350G同等品(材工共)	28.80	m2			
法面土羽整形		28.80	m2			
雨水排水樹						
樹 A		3.00	ヶ所			
樹 B		1.00	ヶ所			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3 外構・外柵・サイクルポート						
AR 両開門扉	W2,000×H1,500(材工共) 基礎共	2.00	ヶ所			
AR 袖フェンス	W800×H1,500(材工共) 基礎共	1.00	ヶ所			
ARフェンス	H1,500(材工共)	54.30	m			
フェンス基礎工	t120 C種コンクリートブロック4段積(両面化粧)	8.00	m			
フェンス基礎工	t120 C種コンクリートブロック3段積(両面化粧)	46.40	m			
サイクルポート L5,768×D2,099	YKK;アリュースZミニ75同等品 材工共	1.00	式			
同上 運搬、取付費		1.00	式			
サイクルポート コンクリート基礎	□850×h550砂利地業共	4.00	ヶ所			
計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1 幹線設備工事						
硬質ビニル電線管	VE16mm <露出>	3.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S28mm 1重管 <隠蔽>	6.00	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP65mm <地中>	13.00	m			
異種管接続材料 H型	FEP65mm	2.00	組			
アウトレットボックス	中4角浅型 カバー無し 102×44mm	1.00	ヶ			
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq <PF内>	6.00	m			
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq <コロガシ>	6.00	m			
600Vビニル絶縁電線	IV 8sq <FEP内>	26.00	m			
600Vビニル絶縁電線	IV 8sq <コロガシ>	10.00	m			
600Vビニル絶縁電線	IV 8sq <管内>	3.00	m			
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8sq-3C <PF内>	6.00	m			
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8sq-3C <コロガシ>	6.00	m			
トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 38sq <FEP内>	13.00	m			
トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 38sq <コロガシ>	14.00	m			
引込開閉器盤 WS-1	屋外SUS製壁掛型	1.00	面			
電灯分電盤 L-1	屋内鋼板製壁掛型	1.00	面			
電灯分電盤 L-2	屋内樹脂製壁掛型	1.00	面			
防雨引込カバー		1.00	ヶ			
埋設標識シート 電力・通信・ガス用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	13.00	m			
接地工事	ED	1.00	ヶ所			
接地工事	ED(ELB)	1.00	ヶ所			
掘削		6.30	m3			
埋戻し		5.50	m3			
残土処理		0.70	m3			
小計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2 電灯設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	49.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	11.00	m			
アウトレットボックス	中4角浅型 カハ-無し 102×44mm	35.00	ヶ			
導入線	1.2mm <PF内>	4.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <PF内>	27.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <コロガシ>	187.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <PF内>	12.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <コロガシ>	83.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <PF内>	16.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <コロガシ>	74.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <PF内>	7.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <コロガシ>	42.00	m			
埋込スイッチ ワイト21 1連	1P×1	14.00	組			
埋込スイッチ ワイト21 1連	3W×1	4.00	組			
埋込スイッチ ワイト21 1連	1Pヒカル×1、1PN×1	2.00	組			
埋込スイッチ ワイト21 1連	1PN×2、3WN×1	1.00	組			
埋込スイッチ ワイト21 1連	1PN×2	1.00	組			
埋込スイッチ ワイト21 2連	1Pヒカル×1、1PN×3	1.00	組			
埋込スイッチ ワイト21 1連	3WN×1、4WN×1	1.00	組			
ジョイントボックス	大 透明	12.00	ヶ			
熱線センサ式自動スイッチ	換気遅れOFF機能付	2.00	ヶ			
浴室暖房乾燥コントローラー		1.00	ヶ			別 途 ※機械設備
小計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3 コンセント設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	86.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	125.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S28mm 1重管 <隠蔽>	4.00	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	10.00	m			
異種管接続材料 H型	FEP30mm	2.00	組			
アウトレットボックス	中4角浅型 カバー無し 102×44mm	54.00	ヶ			
プルボックス 塩ビ製 防水型カバー付	150×150×100mm	1.00	ヶ			
導入線	1.2mm <PF内>	31.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <PF内>	86.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <コロガシ>	102.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <PF内>	90.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <コロガシ>	268.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.6mm-3C <PF内>	4.00	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.6mm-3C <コロガシ>	13.00	m			
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 3.5sq-3C <PF・FEP内>	15.00	m			
浄化槽満水警報盤		1.00	面			別 途 ※機械設備
埋込コンセント ワイド21 1連	2x1	24.00	組			
埋込コンセント ワイド21 1連	EETx1	9.00	組			
埋込コンセント ワイド21 1連	EETx1 AC エアコン用	2.00	組			
埋込コンセント ワイド21 1連	2EETx1	2.00	組			
埋込コンセント ワイド21 2連	2x1+TVSP	1.00	組			
埋込コンセント ワイド21 2連	2x1+TELSP+LANSP	1.00	組			
埋込コンセント ワイド21 2連	2x1+LANSP+TVSP	1.00	組			
埋込コンセント ワイド21 2連	2x1+TVSP+LANSP+TVSP	1.00	組			
埋込コンセント ワイド21 1連	2P30A250Vx1 E極 IHコンロ用	1.00	組			
絶縁セパレーター		4.00	枚			
露出コンセント		1.00	ヶ			付属品 ※端子盤に付属

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4 照明器具設備工事						
LEDダウングライト A150v	白熱電球150形1灯相当 XAD5100VCC1同等品	14.00	台			
LEDダウングライト B60v	白熱電球60形1灯相当 XAD1100VKCE1同等品	13.00	台			
LEDダウングライト B100v	白熱電球100形1灯相当 XAD3100VKCE1同等品	4.00	台			
LEDダウングライト C100v	白熱電球80形1灯相当 XED3100VCE1同等品	8.00	台			
LEDダウングライト D100	白熱電球100形1灯相当 WP センサ付 LRDC3143LLE1同等品	1.00	台			
LEDスクエアベースライト E45n	FHP23形4灯相当 XLX140NENJLA9同等品	1.00	台			
LEDスクエアベースライト E80n	FHP32形4灯相当 XLX180NENJLA9同等品	1.00	台			
LEDベースライト F16n	FL20形2灯相当 XLX210AENCLE9同等品	2.00	台			
LEDシーリングライト G	調光・調色 ～6畳 LGC21182同等品	1.00	台			
LEDシーリングライト H	調光・調色 ～8畳 LGC31114同等品	6.00	台			
LEDシーリングライト I	白熱電球100形1灯相当 LGB51633LE1同等品	1.00	台			
LEDシーリングライト J	白熱電球60形1灯相当 LGB10894LE1同等品	3.00	台			
LEDスポットライト K	白熱電球80形1灯相当 WP XLGE1101CE1同等品	9.00	台			
小計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6 LAN設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	12.00	m			
アウトレットボックス	中4角浅型 カバー無し 102×44mm	3.00	ヶ			
UTPケーブル	カテゴリ-5e 4P <PF内>	12.00	m			
UTPケーブル	カテゴリ-5e 4P <コロガシ>	22.00	m			
情報用アウトレット	8極8芯	3.00	ヶ			
10/100M/1GスイッチングHUB		1.00	ヶ			※端子盤に付属 労務費のみ
小計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7 テレビ共聴設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	12.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	5.00	m			
アウトレットボックス	中4角浅型 カバー無し 102×44mm	4.00	ヶ			
テレビ共聴ケーブル(編組同軸)	S-5C-FB <PF内>	12.00	m			
テレビ共聴ケーブル(編組同軸)	S-5C-FB <コロガシ>	24.00	m			
テレビ共聴ケーブル(編組同軸)	S-7C-FB <PF内>	5.00	m			
テレビ共聴ケーブル(編組同軸)	S-7C-FB <コロガシ>	15.00	m			
防雨入線カバー	参考型番:WP9631S	1.00	ヶ			
双方向CATV/UHF・BS・110度CSブースター		1.00	ヶ			※端子盤に付属 労務費のみ
8分配器		1.00	ヶ			※端子盤に付属 労務費のみ
テレビ端子 1端子形	SU72S同等品	3.00	ヶ			
F型接栓	F-5同等品	3.00	ヶ			
小計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11 自動火災報知設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	8.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S28mm 1重管 <隠蔽>	11.00	m			
耐熱電線	HP 1.2mm-10P 丸形 <PF内>	11.00	m			
警報用ホリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 0.9mm-2C 平形 <PF内>	8.00	m			
警報用ホリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 0.9mm-2C 平形 <コロガシ>	112.00	m			
警報用ホリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 0.9mm-4C 平形 <コロガシ>	4.00	m			
火災受信機		1.00	台			
機器収容箱		2.00	台			
光電式スポット型感知器		11.00	台			
光電式スポット型感知器		7.00	台			
差動式スポット型感知器		11.00	台			
定温式スポット型感知器		2.00	台			
定温式スポット型感知器		3.00	台			
ABC10型粉末消火器		2.00	台			
立会検査費		1.00	式			
小計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備						
一般配管用ステンレス鋼管	SU 13 屋内一般	3.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 20 屋内一般	4.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 13 便所等	8.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 20 便所等	21.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 13 屋外露出	1.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 20 屋外露出	1.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI 20 屋内埋設	2.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI 20 屋外埋設	54.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI 25 屋外埋設	8.0	m			
青銅製仕切弁	(JIS10K) 20A	3.0	個			
湯沸用止水栓	15A	1.0	個			
湯沸用止水栓	20A	1.0	個			
逆止弁	20A	1.0	個			
フレキシブル継手	15A-300L	1.0	本			
フレキシブル継手	20A-300L	1.0	本			
洗濯機用横水栓	LF-WJ50KQA TW11R	3.0	個			
カップリング付横水栓	LF-15G-13-CV T28AKUH13	1.0	個			
散水栓	LF-13G-13-CV T28KUNH13	2.0	個			
樹脂製水栓柱	1, 200H	1.0	本			
弁枳	市型 VC-1相当	3.0	個			
量水器箱	20mm用 鋳鉄製	1.0	個			
散水栓箱	鋳鉄製	2.0	個			
器具接続費	水栓(水+湯)	5.0	か所			
量水器取付	20mm	1.0	か所			
埋設表示ピン		4.0	本			
埋設標柱		5.0	本			

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 排水通気設備						
硬質塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 65 屋内一般	3.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 40 便所等	4.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50 便所等	19.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 65 便所等	10.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75 便所等	12.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25 屋外埋設	3.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50 屋外埋設	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 65 屋外埋設	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75 屋外埋設	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VU 100 屋外埋設	31.0	m			
排水共栓	50-SNA	1.0	個			
床上掃除口	65-COA	1.0	個			
床上掃除口	75-COA	1.0	個			
バンドキャップ	50A (壁埋込形)	1.0	個			
グリーストラップ	FRP製・三槽式・50L	1.0	個			
同上用保護柵		1.0	組			
器具接続費	40φ	3.0	か所			
器具接続費	50φ	2.0	か所			
塩ビ製小口径桝	～500 ST 100-150	1.0	個			
塩ビ製小口径桝	～500 L 100-150	2.0	個			
塩ビ製小口径桝	500～800 ST 100-150	1.0	個			
塩ビ製小口径桝	500～800 L 100-150	2.0	個			
塩ビ製小口径桝	500～800 Y 100-150	3.0	個			
塩ビ製小口径桝	800～1,200 L 100-150	1.0	個			
塩ビ製小口径桝	800～1,200 Y 100-150	2.0	個			
防護ハット	150φ T-8	5.0	組			
防露工事		1.0	式			

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 給湯設備						
一般配管用ステンレス鋼管	SU 13 屋内隠蔽	12.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 13 便所隠蔽	4.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 20 便所隠蔽	3.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 13 屋外露出	1.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SU 20 屋外露出	1.0	m			
耐熱性硬質塩化ビニル管	HT 20 屋外露出	2.0	m			
耐熱性硬質塩化ビニル管	HT 20 屋外埋設	6.0	m			
フレキシブル継手	15A-300L	1.0	本			
フレキシブル継手	20A-300L	1.0	本			
保温工事		1.0	式			
スリーブ工事		1.0	式			
土工事		1.0	式			
小 計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 ガス設備						
ガス湯沸器	潜熱回収形 屋外壁掛け20号	1.0	台			
ガス湯沸器	潜熱回収形 屋外壁掛け32号	1.0	台			
湯沸器取付費		1.0	式			
配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 15 屋外架空	1.0	m			
配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 20 屋外架空	2.0	m			
外面被覆鋼管	PLP 15 屋内一般	15.0	m			
外面被覆鋼管	PLP 20 屋内一般	8.0	m			
ガス集合装置	50Kg×3本立×2	1.0	式			
メーターコック	20A	1.0	個			
U I ガス栓	15A	1.0	個			
U I ガス栓	20A	1.0	個			
フレキシブル管	15A	1.0	本			
フレキシブル管	15A	1.0	本			
フレキシブル管継手	15A	1.0	個			
フレキシブル管継手	20A	1.0	個			
絶縁継手	15A	1.0	個			
絶縁継手	20A	2.0	個			
塗装工事		1.0	式			
スリーブ工事		1.0	式			
小 計						

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 空調設備						
ルームエアコン	ACR-1 ハウジングエアコン 冷：2.8kW 暖：4.0kW	2.0	組			
ルームエアコン	ACR-2 ハウジングエアコン 冷：2.8kW 暖：4.0kW	4.0	組			
ルームエアコン	ACR-3 壁掛けエアコン 冷：2.2kW 暖：2.5kW	2.0	組			
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-1 天井セット4方向 冷：3.6kW 暖：4.0kW	1.0	組			
室外機基礎	樹脂製	3.0	組			
室外機屋根置台	アルミ製	4.0	組			
室外機基礎	縁石	2.0	組			
室外機転倒防止金具		9.0	組			
機器据付費		1.0	式			
冷媒管	(6.4-9.5) 隠蔽	60.0	m			
冷媒管	(6.4-9.5) 露出	10.0	m			
冷媒管	(6.4-12.7) 隠蔽	4.0	m			
冷媒管	(6.4-12.7) 露出	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 20 屋内隠蔽	27.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25 屋内隠蔽	5.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 40 屋内隠蔽	12.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 20 屋外露出	3.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25 屋外露出	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	CVP 40 屋外露出	13.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 20 屋外埋設	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25 屋外埋設	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 40 屋外埋設	1.0	m			
ステンレス製防虫網	40A	2.0	個			
ドレン排水弁	20A	2.0	個			
防火区画貫通処理		8.0	か所			
防露工事		1.0	式			

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

[illegible]

青島学園地域小規模児童養護施設新築工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 換気設備						
天井埋込換気扇	FE-1：サニタリー用 120m ³ /h－36pa	1.0	台			
天井埋込換気扇	FE-2：サニタリー用 150m ³ /h－62pa	1.0	台			
天井埋込換気扇	FE-3：台所用 150m ³ /h－73pa	1.0	台			
パイプ用ファン	FE-4：角形 40m ³ /h－6pa	2.0	台			
レンジフードファン	FE-5：同時給排気形	1.0	台			
機器据付費		1.0	式			
スパイラルダクト	100φ	9.0	m			
スパイラルダクト	150φ	3.0	m			
外付フィルター付吸込み口	100φ	10.0	個			
深型ステンレス製フード	100φ	16.0	個			
深型ステンレス製フード	150φ	2.0	個			
防露工事		1.0	式			
壁面開口補修		1.0	式			
小 計						